

豊 頃 小 学 校 改 修 工 事

(建築主体工事)

設計内訳書

令和5年3月

豊頃町

豊 頃 小 学 校 改 修 工 事

校舎棟
(建築主体工事)

設計内訳書

令和5年3月

豊頃町

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	校舎棟						
A	建築主体工事						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
	現場管理費		1	式			フルハーネス補正
	工事原価						
	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	工事価格（再計）						
	消費税相当額	10%					
	工事費						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	(外部)						
	外部枠組本足場(手すり先行方式)	12m未満 建枠 900×1700 布枠500+240	1,914	m ²			
	単管抱足場		75.1	m ²			
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用	331	m			
	養生シート張り	防炎Ⅰ類	1,603	m ²			
	小幅ネット張り(層間塞ぎ)		470	m			
	外部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	2.0	m ²			
	外部仕上足場	脚立足場	106	m ²			
	養生(屋根防水改修)	塗膜防水	8.8	m ²			
	養生(外壁改修)		632	m ²			
	整理清掃後片付け(屋根防水改修)	塗膜防水	8.8	m ²			
	整理清掃後片付け(外壁改修)		632	m ²			
	防音シート	中学校校舎面	462	m ²			
	遣方(自転車置場)	小規模	91.5	m ²			
	墨出し(自転車置場)	S造 小規模	91.5	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	養生(自転車置場)	S造 小規模	91.5	m ²			
	整理清掃後片付け(自転車置場)	S造 小規模	91.5	m ²			
	仮設材運搬	外部枠組本足場(手すり先行方式) 建枠幅600	1,914	m ²			
	仮設材運搬	単管抱足場	75.1	m ²			
	仮設材運搬	安全手すり 枠組本足場用(手すり先行方式)	331	m			
	仮設材運搬	シート・ネット類	1,603	m ²			
	仮設材運搬	小幅ネット	470	m			
	仮設材運搬	外部仕上足場 棚足場(手すり先行方式) 階高7.4m以上9.1m未満	2.0	m ²			
	仮設材運搬	外部仕上足場 脚立足場	106	m ²			
	(内部)						
	墨出し(内部改修)	複合改修	2,011	m ²			
	養生(内部改修)	複合改修	2,092	m ²			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	2,092	m ²			
	内部仕上足場(改修)	脚立足場 一般	1,984	m ²			
	内部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	47.1	m ²			
	仮設材運搬	脚立足場	1,984	m ²			
	仮設材運搬	棚足場(手すり先行方式) 5.0m以上5.7m未満	47.1	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	撤去						
	(外部)						
	アルミ笠木撤去	L-70×40	224	m			
	1)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	改修						
	(外部)						
	屋根 2液型シリコン系塗装	既存鋼板塗装面 4種ケレン+高压洗浄+エポキシ系錆止共 SK化研:ルーフスターS1同等	51.3	m ²			
	破風 2液型シリコン系塗装	既存鋼板塗装面 4種ケレン+高压洗浄+エポキシ系錆止共 SK化研:ルーフスターS1同等	7.5	m ²			
	屋根立上り水切 2液型シリコン系塗装	既存鋼板塗装面 4種ケレン+高压洗浄+エポキシ系錆止共 SK化研:ルーフスターS1同等	3.3	m ²			
	屋根 ウレタン防水	既存ウレタン防水面	8.8	m ²			
	屋根立上り ウレタン防水	ケイカル板面	6.3	m ²			
	屋根立上り ケイカル板	t6	6.3	m ²			
	屋根 高压水洗浄	10Mpa程度 既存鋼板塗装面	70.9	m ²			
	アルミ笠木	W350	179	m			
	アルミ笠木コーナー役物	W350 L-550+550 直角	13.0	か所			
	アルミ笠木コーナー役物	W350 L-550+550 鈍角 トランジションコーナー	25.0	か所			
	アルミ笠木コーナー役物	W350 L-550+550 鈍角	4.0	か所			
	アルミ笠木小口塞ぎ	W350	2.0	か所			
	地中梁 FP板打込み	t25	3.0	m ²			
	ヒート天井 FP板打込み	t25	13.8	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ウレタン防水増し塗り	校舎棟・2階屋根 (1)	1.0	式			
	ウレタン防水増し塗り	校舎棟・1階屋根 (1) バルコニー・庇	1.0	式			
	ウレタン防水増し塗り	校舎棟・1階屋根 (3) ・1階屋根 (4)	1.0	式			
	2)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	撤去						
	(外部)						
	カッター入れ	コンクリート面	40.7	m			
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部	1.6	m ³			
	コンクリートとりこわし	RC造 地上部	7.1	m ³			
	既存躯体壁 打継目地シリング撤去		300	m			
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	22.0	m ²			
	スロープ床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	4.5	m ²			
	踏面 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	8.1	m ²			
	蹴込 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	4.9	m ²			
	軒天 フレキシブルボード+ベニア二重張り撤去		13.2	m ²			
	吹付タイル撤去	剥離剤工法	332	m ²			
	リシ撤去	剥離剤工法	50.5	m ²			
	1)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	改修						
	(外部)						
	壁 アスロック	t60 縦張 取付下地金物共	12.9	m ²			
	既存躯体壁 打継目地シーリング	ホ [°] リウレタン系 15×10	300	m			
	壁 打継部目地シーリング	ホ [°] リサルファイト [°] 系 15×10 (外断熱ハ [°] ネル目地)	93.2	m			
	壁 二丁掛タイル	接着貼	74.7	m ²			
	壁 二丁掛タイル役物	小口曲り	1.7	m			
	壁 二丁掛タイル役物	小口曲り(鈍角)	0.6	m			
	階段 ハンスリップ [°]	SUS L-30×30	7.5	m			
	EXP. ジャハ [°] ー	S10-AEW 耐火仕様 外壁～外壁 クリアランス100	8.7	m			
	EXP. ジャハ [°] ー	S10-AEWC 耐火仕様 外壁コーナー クリアランス100	8.7	m			
	床 コンクリート金鏝	仕上	3.5	m ²			
	踏面 コンクリート金鏝	仕上	2.0	m ²			
	床 モルタル金鏝	ゴ [°] ムチップ [°] 舗装下地	22.0	m ²			
	スロープ [°] 床 モルタル金鏝	ゴ [°] ムチップ [°] 舗装下地	4.5	m ²			
	踏面 モルタル金鏝	ゴ [°] ムチップ [°] 舗装下地	8.1	m ²			
	蹴込 モルタル金鏝	ゴ [°] ムチップ [°] 舗装下地	4.9	m ²			
	庇 複層塗材E	グラサ [°] ルポ [°] ート [°] 面 下地調整C-1共	17.6	m ²			
	基礎 複層塗材E(新規)	無機質不燃板面 下地調整C-1共	112	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	213	m ²			
	手摺壁 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	33.8	m ²			
	手摺壁天端 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	1.9	m ²			
	バルコニー天端 複層塗材E	モルタル面 下地調整C-1共	3.8	m ²			
	柱型 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	2.2	m ²			
	梁型 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	27.6	m ²			
	円柱 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	6.7	m ²			
	段裏 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	15.1	m ²			
	軒天 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	49.4	m ²			
	軒天 複層塗材E	フレキシブルボード面 下地調整C-1共	27.2	m ²			
	花壇 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	13.2	m ²			
	天端花壇 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	4.3	m ²			
	基礎 断熱複合パネル後張	t120 EPSボード B-特t100+通気t10+ 無機質不燃板t10	399	m ²			
	壁 断熱複合パネル後張シール	開口部 小口端部	35.6	m			
	壁 断熱複合パネル後張開口部	三方 ベースコート 補強メッシュ	12.0	m			
	壁 断熱複合パネル後張開口部	水切納	32.0	m			
	壁 鋼板外装材	ガルバリウム鋼板t0.4 (角波スパントレール)	1,068	m ²			
		鋼製受下地 GWボード t100(32kg/m3)	1,068	m ²			
		高性能撥水処理品					

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 鋼板外装材役物	出隅・入隅 壁同材	507	m			
	壁 鋼板外装材役物	窓枠・水切 壁同材	523	m			
	鋼板外装材役物	窓枠・水切 壁同材	344	m			
	壁 鋼板外装材役物	土台水切 壁同材	237	m			
	軒天 フレキシブルボード	t6	13.2	m ²			
	軒天 耐水石膏ボード	t9.5 下地張り	13.2	m ²			
	床 ゴムチップ舗装		22.0	m ²			
	スロープ床 ゴムチップ舗装		4.5	m ²			
	踏面 ゴムチップ舗装		13.6	m ²			
	蹴込 ゴムチップ舗装		7.7	m ²			
	高圧水洗浄	10Mpa程度	420	m ²			
	2)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	撤去						
	(外部)						
	建具廻りシーリング撤去		578	m			
	AD撤去	片開き戸 枠共	1.9	m ²			
	AD撤去	両開き戸 枠共	6.2	m ²			
	AW障子撤去	ガラス共	230	m ²			
	AW撤去	枠共	3.1	m ²			
	SD撤去	FIX+引分戸 枠共	25.3	m ²			
	SD撤去	両開き戸 枠共	4.4	m ²			
	SG撤去	枠共	0.3	m ²			
	網戸撤去		42.6	m ²			
	ガラス撤去		404	m ²			
	(内部)						
	AD撤去	両開き戸 枠共	2.8	m ²			
	AP撤去	枠共	1.4	m ²			
	SD撤去	FIX+引分戸 枠共	25.1	m ²			
	SD撤去	片開き戸 枠共	3.0	m ²			
	SW撤去	枠共	0.5	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD撤去	片開き戸 枠共	18.1	m ²			
	WD撤去	両開き戸 枠共	53.0	m ²			
	トイレブース撤去		57.6	m ²			
AW-1		かばり工法撤去費 6990×2560	2.0	か所			
AW-2		かばり工法撤去費 7190×2560	4.0	か所			
AW-3		かばり工法撤去費 7190×1820	2.0	か所			
AW-4		かばり工法撤去費 6990×1820	3.0	か所			
AW-4A		かばり工法撤去費 6990×2560	1.0	か所			
AW-5		かばり工法撤去費 6940×1820	1.0	か所			
AW-6		かばり工法撤去費 5340×1820	1.0	か所			
AW-7		かばり工法撤去費 6990×1500	1.0	か所			
AW-7'		かばり工法撤去費 6940×1500	1.0	か所			
AW-8		かばり工法撤去費 6190×2560	1.0	か所			
AW-10		かばり工法撤去費 1160×900	1.0	か所			
AW-11		かばり工法撤去費 1200×900	6.0	か所			
AW-19		かばり工法撤去費 6990×1500	1.0	か所			
AW-21		かばり工法撤去費 6168×1820	1.0	か所			
AW-60		かばり工法撤去費 1700×1200	2.0	か所			
	1)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	改修						
	(外部)						
	既存部 建具廻りシーリング	ポリサルファイト系 15×10	578	m			
	新設部 建具枠廻りシーリング	変成シリコン系 15×10	400	m			
	建具枠廻り防水モルタル詰		30.7	m			
	AW-1	カバー工法 6990×2560	2.0	か所			
	AW-2	カバー工法 7190×2560	4.0	か所			
	AW-3	カバー工法 7190×1820	2.0	か所			
	AW-4	カバー工法 6990×1820	3.0	か所			
	AW-4A	6990×2560	1.0	か所			
	AW-5	カバー工法 6940×1820	1.0	か所			
	AW-6	カバー工法 5340×1820	1.0	か所			
	AW-7	カバー工法 6990×1500	1.0	か所			
	AW-7'	カバー工法 6940×1500	1.0	か所			
	AW-8	カバー工法 6190×2560	1.0	か所			
	AW-10	カバー工法 1160×900	1.0	か所			
	AW-11	カバー工法 1200×900	8.0	か所			
	AW-19	カバー工法 6990×1500	1.0	か所			
	AW-21	6168×1820	1.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-60	カー工法 1700×1200	2.0	か所			
	AD-2	1600×1900	2.0	か所			
	AD-10	8760×2885	1.0	か所			
	AD-10-1	8690×2885	1.0	か所			
	校舎棟正面玄関電気錠	1扉のみ コントローラー別途 (中学校接続)	1.0	か所			
	フロント板ガラス	t3 特寸2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	17.2	m ²			
	強化ガラス	t5 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	10.0	m ²			
	複層ガラス	FL3+A12+FL3 特寸2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	77.0	m ²			
	複層ガラス	FL3+A12+LowE3 特寸2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	338	m ²			
	複層ガラス	PW6.8+A12+LowE3 特寸2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	7.4	m ²			
	複層ガラス	PW6.8+A12+LowE5 特寸2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	22.1	m ²			
	複層ガラス	T5+A12+LowE3 特寸2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	10.1	m ²			
	(内部)						
	建具枠廻りモルタル詰		23.2	m			
	WD-1	1700×2660	12.0	か所			
	WD-2	1700×2360	13.0	か所			
	WD-3	1700×2360	3.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-4	1200×2360	3.0	か所			
	WD-5	800×2360	1.0	か所			
	WD-6	700×1900	3.0	か所			
	WD-7	700×1900	1.0	か所			
	WD-8	700×1900	2.0	か所			
	WD-10	1700×1900	2.0	か所			
	WD-16	1200×1900	1.0	か所			
	WD-17	800×1900	3.0	か所			
	WD-18	1700×1900	1.0	か所			
	WD-23	900×1900	7.0	か所			
	造作材	小節 仕上材 SD15 板類(厚板)	0.5	m3			
	造作材	小節 仕上材 SD15 角類(ひき割り)	0.2	m3			
	<施工手間>						
	WD-2 欄間付両開き戸枠	1700×2360 (施工手間8.12m)	6.0	か所			
	WD-6 片開き戸枠	700×1900 (施工手間4.5m)	1.0	か所			
	WD-7 片開き戸枠	700×1900 (施工手間4.5m)	1.0	か所			
	WD-16 親子開き戸枠	1200×1900 (施工手間5.0m)	1.0	か所			
	WD-23 片引き戸枠	1700×1900 (施工手間7.4m)	2.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	PT-01	7330×2400	1.0	か所			
	児童用便所(女子) トイレブース	W3280×D1000(1枚)×H1900 (扉2枚)	4.0	か所			
	児童用便所(男子) トイレブース	W3280×D900(1枚)×H1900 (扉2枚)	2.0	か所			
	職員女子便所 トイレブース	W1750×D1700(2枚)×H1900 (扉2枚)	1.0	か所			
	職員女子便所 トイレブース	W1750×D350(1枚)・1540(2枚) ×H1900(扉2枚)	1.0	か所			
	職員男子便所 トイレブース	W1750×D300(1枚)・1540(2枚) ×H1900(扉2枚)	1.0	か所			
	1・2F児童用 水飲み 隔板	W800×H800×D40	4.0	か所			
	フロント板ガラス	t3 特寸2.18㎡以下 シーリング 清掃共	17.8	㎡			
	フロント板ガラス	t3 特寸2.18㎡以下 押縁 清掃共	12.0	㎡			
	型板ガラス	t4 特寸2.18㎡以下 押縁 清掃共	0.03	㎡			
	強化ガラス	t5 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	22.6	㎡			
	型板ガラス	t2.2 特寸2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.8	㎡			
	2)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	撤去						
	(内部)						
	コンクリートとりこわし	機械基礎	0.9	m ³			
	コンクリートとりこわし	防油堤	0.1	m ³			
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部	1.1	m ³			
	コンクリートとりこわし	RC造 地上部	18.3	m ³			
	壁 カッター入れ	コンクリート面	56.8	m			
	床 タイルカーペット撤去		137	m ²			
	床 タフテッドカーペット撤去		34.8	m ²			
	床 ビニルタイル撤去		184	m ²			
	床 フローリングブロック撤去		310	m ²			
	床 シナベニア撤去		2.6	m ²			
	床 ラワンベニア撤去		51.7	m ²			
	床 耐水合板撤去		7.9	m ²			
	床 化粧合板フロア撤去		0.7	m ²			
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	15.0	m ²			
	床 モルタル撤去		12.9	m ²			
	床 畳撤去		47.9	m ²			
	床 長尺塩ビシート撤去		915	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 防塵塗装撤去		45.6	m ²			
	床 鋼製床組撤去	H120	5.1	m ²			
	床 鋼製床組撤去	H150	50.4	m ²			
	床 鋼製床組撤去	H300	6.0	m ²			
	床 木床組撤去	H150	1.3	m ²			
	踏面 長尺塩ビシート撤去		16.3	m ²			
	踏面 防塵塗装撤去		0.6	m ²			
	蹴込 ビニル撤去		1.3	m ²			
	蹴込 耐水合板撤去		1.3	m ²			
	蹴込 長尺塩ビシート撤去		5.7	m ²			
	蹴込 防塵塗装撤去		0.7	m ²			
	上り框 テラゾーブロック撤去	30×150	19.3	m			
	巾木 SUS巾木撤去	[-20×40	97.4	m			
	巾木 テラゾーブロック撤去	H150	6.3	m			
	巾木 ビニル巾木撤去	H100	6.0	m			
	巾木 ビニル巾木撤去	H60	25.5	m			
	巾木 タミ寄せ撤去		28.5	m			
	巾木 雑巾摺撤去		7.6	m			
	巾木 杉桁目板撤去	H150	1.6	m			
	巾木 杉桁目板撤去	H300	7.5	m			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	巾木 木製巾木撤去	H100	86.9	m			
	巾木 木製巾木撤去	H60	61.1	m			
	腰壁 シハベニア撤去		47.8	m ²			
	腰壁 タテヨコ胴縁撤去		1.6	m ²			
	腰壁 腰見切撤去		36.9	m			
	腰壁 小幅板撤去		8.3	m ²			
	ライニング フレキシブルボード+耐水PB撤去		15.7	m ²			
	ライニング 軽量鉄骨壁下地撤去		15.7	m ²			
	壁 タイル撤去		1.0	m ²			
	壁 シハベニア撤去		44.4	m ²			
	壁 有孔シハベニア撤去		16.8	m ²			
	壁 フワシハベニア撤去		7.4	m ²			
	壁 タテヨコ胴縁撤去		54.4	m ²			
	壁 ビニルクロス撤去		186	m ²			
	壁 掲示板クロス撤去		152	m ²			
	壁 特殊ビニルクロス撤去		41.8	m ²			
	壁 壁紙撤去		2.8	m ²			
	壁 多彩模様吹付撤去		69.6	m ²			
	壁 フレキシブルボード撤去	ジョイナー共	240	m ²			
	壁 石膏ボード撤去		301	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 耐水石膏ボード撤去		47.4	m ²			
	間仕切 軽量鉄骨壁下地撤去		284	m ²			
	下り壁 化粧石膏ボード撤去		8.1	m ²			
	下り壁 軽鉄天井下地撤去		8.1	m ²			
	下り壁 見切撤去		23.1	m			
	天井 カラーフレキシブルボード撤去		21.1	m ²			
	天井 化粧石膏ボード撤去		1,608	m ²			
	天井 杉柾目石膏ボード撤去		48.8	m ²			
	天井 石膏ボード撤去		2.6	m ²			
	天井 軽鉄天井下地撤去		1,249	m ²			
	天井 廻り縁撤去	木製	47.4	m			
	掲示板上枠撤去		30.0	m			
	開口枠撤去		11.1	m			
	傘立て壁天板撤去	集成材 160×30	1.7	m			
	ミーティング室 長押撤去	105×18	13.4	m			
	ミーティング室 床柱撤去	100×100程度	7.7	m			
	ミーティング室 飾り梁撤去	240×24	2.2	m			
	F-1 生徒用下足箱撤去	W1475×D330×H1200	2.0	か所			
	F-10 整理棚撤去	W900×D450×H1900	1.0	か所			
	F-2 生徒用下足箱撤去	W1250×D660×H1200	1.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-2A 生徒用下足箱撤去	W1500×D660×H1200	1.0	か所			
	F-3 下足箱撤去	W1250×D350×H1500	2.0	か所			
	F-30 吊戸棚撤去	W900×D600×H900	1.0	か所			
	F-31 児童ロッカー撤去	W1800×D450×H1300	12.0	か所			
	F-32 コート掛撤去	W1600×D450×H1300	6.0	か所			
	F-33 TV台撤去	異形 W1500×D630×H1900	6.0	か所			
	F-3A 下足箱撤去	W1350×D350×H1500	1.0	か所			
	SKライニング撤去	LGS(0.84㎡) W840×D100×H1000	1.0	か所			
	ライニング撤去	LGS(1.8㎡) W1800×D200×H1000	1.0	か所			
	ライニング撤去	LGS(4.1㎡) W4100×D100×H1000	1.0	か所			
	手洗いライニング撤去	LGS(1.2㎡) W1000×D100×H1200	2.0	か所			
	小便器ライニング撤去	LGS(1.68㎡) W1400×D300×H1200	1.0	か所			
	1F配膳室 スノコ棚撤去	W2600×D600×H1500	2.0	か所			
	理科教室 作業台撤去	W3600×D550×H750	1.0	か所			
	たんぼぼ教室 壁面実験台撤去	W1800×D550×H800	1.0	か所			
	家庭科教室 教員用調理台撤去	W2100×D600	1.0	か所			
	家庭科教室 生徒用調理台撤去	W1800×D900×H760	6.0	か所			
	ミーティング室 書棚撤去	W1700×D400×H1900程度	1.0	か所			
	鏡撤去		0.3	㎡			
	黒板撤去	W3600×H1200	6.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	図工室 曲面黒板撤去	W3600×H1200	1.0	か所			
	音楽室 黒板撤去	W3600×H1200	1.0	か所			
	お休ボード撤去	W2750×H1200	1.0	か所			
	ひまわり 掲示板撤去	W1800×H600	1.0	か所			
	ひまわり、すずらん 掲示板撤去	W2500×H900	2.0	か所			
	掲示板撤去	W1650×H1800	1.0	か所			
	保健室 掲示板撤去	1200×900	1.0	か所			
	ミーティング室 手動スクリーン撤去	2750×1200	1.0	か所			
	吊りカーテンレール撤去	H350程度	3.8	m			
	レンジフード撤去	W700×D600×H700	1.0	か所			
	吊戸棚撤去	W1200×D300×H600	3.0	か所			
	家庭科教室 吊戸棚撤去	W2400×D300×H600	1.0	か所			
	水切棚	L1200 1段	2.0	か所			
	コンロ台撤去	W700×D600×H650	1.0	か所			
	流し台撤去	W1200×D600×H750	3.0	か所			
	家庭科教室 流し台撤去	W1200×D550×H800	2.0	か所			
	図工室 流し台撤去	W2000×D500×H400	1.0	か所			
	水屋 流し台撤去	W900×D600×H800	1.0	か所			
	理科教室 流し台撤去	W1400×D550×H400	1.0	か所			
	保健室 足洗い撤去	W800×D600×H200	1.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-7 整理棚撤去	W900×D450×H1900	1.0	か所			
	F-8 薬品庫撤去	W900×D600×H1900	1.0	か所			
	F-9 器材戸棚撤去	W600×D450×H1900	1.0	か所			
	F-10A 整理棚撤去	W1200×D450×H1900	1.0	か所			
	F-13 食器棚撤去	W1800×D500×H1900	3.0	か所			
	F-16 理科棚撤去	W1800×D400・500×H1900	2.0	か所			
	F-17 展示棚撤去	W1800×D600×H1900	2.0	か所			
	F-19 用具棚撤去	W1700×D600×H1900	1.0	か所			
	F-20 用具棚撤去	W1700×D600×H1900	1.0	か所			
	F-27 展示棚撤去	W1600×D600×H2400	2.0	か所			
	1F廊下 PTA写真木枠撤去	W4250×D600×H2000	1.0	か所			
	物品庫2 造作棚撤去	W3050×D500×H1900	1.0	か所			
	2F配膳室 スノコ棚撤去	W2800×D600×H1500	2.0	か所			
	ダムウェーター撤去		1.0	か所			
	1)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	改修						
	(内部)						
	ラインゲ ^レ 天板取合 ^レ シリ ^ン グ ^壁	シリコン系 5×5	27.2	m			
	エコ ^レ ラ ^ッ ト ^壁	リクシル 標準色	41.4	m ²			
	モ ^サ イク ^タ イル ^壁	接着張	6.7	m ²			
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 角類(ひき割り)	0.4	m ³			
	造作材	小節 仕上材 SD15 板類(板)	0.3	m ³			
	ラ ^ン 材		0.6	m ³			
	<施工手間>						
	巾木 ラ ^ン	H100	62.0	m			
	巾木 青木	H100	101	m			
	巾木 青木	H60	20.7	m			
	腰壁 タ ^テ ヨ ^洞 縁 ^壁	25×45@450 施工手間	24.4	m ²			
	腰壁 タ ^テ ヨ ^洞 縁 ^壁	25×45@450 施工手間	54.6	m ²			
	腰壁 腰見切	施工手間	362	m			
	床 溶接金網	φ 6-@100	26.8	m ²			
	スロー ^プ 床 溶接金網	φ 6-@100	2.7	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 鋼製床組	H600 耐水合板共	8.5	m ²			
	床 上り框	SUS304 HL t1.5 H150	5.4	m			
	床 上り框	曲線 SUS304 HL t1.5 H150	2.5	m			
	スロープ床 上り框	SUS304 HL t1.5 H0~150	3.6	m			
	児童用便所(男女) 開口三方枠	集成材 W900×H2000×D125/25	4.0	か所			
	EXP. Jカバ ^ー	床～床 クリアランス100	8.0	m			
	EXP. Jカバ ^ー	S10-ACW 壁～壁 クリアランス100	5.4	m			
	EXP. Jカバ ^ー	S10-ACWC 壁コーナー クリアランス100	5.4	m			
	EXP. Jカバ ^ー	天井～天井 クリアランス100	8.0	m			
	壁コーナーカ ^ー ト ^ト		12.0	か所			
	ライニング天板	SUS HL W150	0.9	m			
	ライニング天板	SUS HL W250	12.7	m			
	軽量鉄骨壁下地	W65@450	16.2	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	添壁 W50@300	21.1	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	添壁 W50@450	24.7	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	間仕切 W65@450	121	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	間仕切 W65@300	139	m ²			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強 900×2000程度	15.0	か所			
	天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ1.5m未満 19形 下地張りなし @225	1,464	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ3.0m未満 19形 下地張りなし @225	30.0	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	ふところ1.5m未満 19形 下地張りなし @300	28.0	m ²			
	天井 吊りボルト延長金物	吊りボルト共	1,313	か所			
	天井 吊りボルト用アンカー		56.0	か所			
	床 コンクリート金鏝	長尺塩ビシート下地	74.0	m ²			
	スロープ [※] 床 コンクリート金鏝	長尺塩ビシート下地	2.7	m ²			
	床 セルフレベルリング [※]	長尺塩ビシート下地	54.5	m ²			
	床 モルタル金鏝	t30 長尺塩ビシート下地	92.1	m ²			
	床 モルタル金鏝	ゴムチップ [※] 舗装下地	1.7	m ²			
	床 モルタル補修	機械基礎撤去部	3.5	m ²			
	壁 樹脂モルタル塗	既存モザイクタイル面	3.0	m ²			
	壁 複層塗材E	コンクリート面 下地調整C-1共	69.8	m ²			
	壁 複層塗材E(新規)	ボード [※] 面 下地調整費(屋内)	16.8	m ²			
	床 タイルカーペットA	タジマ:セレクトPlus同等 t6.5	10.9	m ²			
	床 タイルカーペットB	タジマ:TS-700同等 t7.5	20.0	m ²			
	床 長尺塩ビシートA	タジマ:タフワン同等 t2.0 溶接工法	248	m ²			
	床 長尺塩ビシートB	タジマ:ACフロア木目28同等 t2.8 溶接工法	1,464	m ²			
	スロープ [※] 床 長尺塩ビシートB	タジマ:ACフロア木目28同等 t2.8 溶接工法	2.7	m ²			
	床 長尺塩ビシートC	タジマ:消臭クリソフ同等 t2.0 溶接工法	28.1	m ²			
	床 長尺塩ビシートC	タジマ:消臭クリソフ同等 t2.0 溶接工法 球 [※] キ [※] 接着剤	80.4	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	蹴上 長尺塩ビシートB	タジマ:ACフロア木目28同等 t2.8 溶接工法	6.5	m ²			
	踏面 長尺塩ビシートB	タジマ:ACフロア木目28同等 t2.8 溶接工法	16.9	m ²			
	床 化粧フローリング	t15 ナラ	309	m ²			
	巾木 ビニル巾木	H100	12.6	m			
	巾木 ビニル巾木	H60	103	m			
	巾木 長尺塩ビシートC立上	タジマ:消臭クリソセ7同等 t2.0 H100 溶接工法	76.8	m			
	腰壁 羽目板		476	m ²			
	腰壁 石膏ボード	t12.5+12.5 下地張り	16.9	m ²			
	ライニング 化粧フレキシブルボード	t6 ジョイナー工法	16.2	m ²			
	ライニング 耐水石膏ボード	t9.5 下地張り	16.2	m ²			
	壁 シナベニア	t5.5 目透し	5.8	m ²			
	タテ柱 羽目板		26.9	m ²			
	壁 ビニルクロス	ボード面	229	m ²			
	壁 掲示板クロス	ボード面	596	m ²			
	壁 化粧フレキシブルボード	t6 ジョイナー工法	264	m ²			
	壁 石膏ボード	t9.5 継目処理	100	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t9.5 下地張り	91.5	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	152	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5 GL工法 継目処理	14.5	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5+12.5 継目処理	93.2	m ²			
	W2天井懐壁 石膏ボード	t12.5+12.5 突付	19.0	m ²			
	天井 ルーバー		55.3	m ²			
	天井 ルーバー 自然塗装		83.0	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	1,848	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ製	1,351	m			
	天井 廻り縁	塩ビ製 曲線	17.3	m			
	床 FP板敷込	t75 2種b	26.8	m ²			
	スロープ床 FP板敷込	t37.5 2種b	2.7	m ²			
	W2G間仕切 グラスウール充填	t100	50.1	m ²			
	1Fスラブ裏 現場発泡ウレタン吹付	t60	116	m ²			
	RFスラブ裏 現場発泡ウレタン吹付	t60	921	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t9.5 突付	8.4	m ²			
	腰壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	84.2	m ²			
	下り壁 石膏ボード	t9.5 継目処理	0.5	m ²			
	下り壁 軽量鉄骨天井下地	19形 H400	1.2	m			
	床 カンター掛け	既存モルタル面	309	m ²			
	壁 カンター掛け	既存ベニア面	471	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 ゴムチップ舗装		1.7	m ²			
	F-01 両面下足入	W4390×D720×H1340	2.0	か所			
	F-02a 片面下足入	W5620×D370×H1340	1.0	か所			
	F-02b 片面下足入	W5620×D370×H1340	1.0	か所			
	F-03a 片面下足入	W640×D380×H1340	1.0	か所			
	F-03b 片面下足入	W640×D380×H1340	1.0	か所			
	F-04 児童ロッカー(24人分)+コート掛け	W5200×D450×H1300	6.0	か所			
	F-05 流し台	W1000×D550×H650・850	3.0	か所			
	F-06a 手洗いカウンター	W1820×D600×H800	1.0	か所			
	F-06b 手洗いカウンター	W1725×D600×H800	1.0	か所			
	F-07 本棚+ベンチ	W7244.6×D450×H800・380	3.0	か所			
	F-08 丸テーブル	φ1200×H700	6.0	か所			
	F-09 丸スツール	φ420×H380	36.0	か所			
	F-10 流し台	W1000×D550×H700・900	4.0	か所			
	F-11 流し台	W1000×D550×H750・950	1.0	か所			
	F-12a 壁面書架	W5825×D500・823×H1130	1.0	か所			
	F-12b 壁面書架	W4650×D823×H1130	1.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-12c 壁面書架	W3350×D500×H1130(柱欠き)	2.0	か所			
	F-12d 壁面書架	W4660×D823×H1130	1.0	か所			
	F-13 閲覧机	W1800×D900×H700	5.0	か所			
	ヘルメット掛け	木材 45×45×L2900 SUSフック12か所共	6.0	か所			
		スギノウ:SUSフックレスフックUJ型 UJ-040					
	水飲み場、手洗い場 鏡	2100×450	4.0	か所			
	掲示板	1500×1200	7.0	か所			
	ビューボード掲示板	W7210×H2400	2.0	か所			
	曲面黒板	3600×1200 暗線入り	1.0	か所			
	平板黒板	3600×1200 暗線入り	7.0	か所			
	上下式黒板	3600×1800 暗線入り	6.0	か所			
	引分5線黒板	3600×1200 暗線入り	1.0	か所			
	視覚障害者誘導用床タイル	300×300 塩ビ製	24.0	枚			
	ピクチャーレール	アルミ ホワイト 天井埋込	14.6	m			
	天井点検口	アルミ 450角 内外枠共額縁	69.0	か所			
	落下防止手摺 (片廊下開口用)	SUS製 30φ 1段	33.1	m			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保健室 吊りカーテンレール		3.8	m			
	2F教材室 吊りカーテンレール	H700	4.4	m			
	給湯コーナー 流し台	W1200×D600×H750	1.0	か所			
	給湯コーナー 吊戸棚	W1200×D300×H600	1.0	か所			
	給湯コーナー コンロ台	W700×D600×H650	1.0	か所			
	給湯コーナー レンジフード	W700×D600×H700	1.0	か所			
	保健室 流し台	L1200	1.0	か所			
	保健室 吊戸棚	L1200	1.0	か所			
	洗濯機・SK・手洗室 昇降式物干し		1.0	か所			
	1F水飲み場 流し台新設	W450×H600	1.0	か所			
	2F水飲み場 流し台新設	W450×H650	1.0	か所			
	教室、保健室 鏡	450×600	15.0	か所			
	保健室 姿見鏡取外し再取付	900×1800	1.0	か所			
	1F児童用手洗い 流し台新設	W450×H600	2.0	か所			
	2F童用手洗い 流し台新設	W450×H650	2.0	か所			
	F-6 職員室書棚	W900×D400×H1900	6.0	か所			
	F-7 整理棚新設	W900×D450×H1900	1.0	か所			
	F-8 薬品庫新設	W900×D600×H1900	1.0	か所			
	F-9 器材戸棚新設	W600×D450×H1900	1.0	か所			
	F-11音楽室整理棚新設	W1200×D450×H1900	1.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-14音楽準備室楽器棚	W1600×D450×H1900	1.0	か所			
	F-15音楽準備室楽器棚	W1600×D450×H1900	2.0	か所			
	図画・美術教室 F-19 用具棚新設	W1700×D450・600×H1900	1.0	か所			
	図画・美術教室 F-20 用具棚新設	W1700×D450・600×H1900	1.0	か所			
	F-21 職員室書架	W1800×D450×H1900	1.0	か所			
	F-22 職員室棚	W1800×D450×H1900	1.0	か所			
	F-27 展示棚新設	W1600×D600×H2400	2.0	か所			
	F-29 印刷室吊り棚		1.0	か所			
	F-30 ベンチ	ナラ床材再生利用 W450×H350×D450	20.0	か所			
	F-31 ベンチ	ナラ床材再生利用 W900×H400×D450	2.0	か所			
	階段昇降口ホール F-32 ベンチ	W1080×H400	4.0	か所			
	F-33収納棚	可動棚板3段、扉なし W1650×D600×H1800	2.0	か所			
	F-34収納棚	スチール製既製品 W900×D450×H2150	7.0	か所			
	階段昇降口ホール F-35収納棚	可動棚板2段、扉なし W1600×D350×H800	1.0	か所			
	階段昇降口ホール 物入建具収納		1.0	か所			
	F-24、25 書架移設	W1800×D450×H1900	7.0	か所			
	1F教材室 造作棚移設	W4100×D600×H2000	1.0	か所			
	2F教材室 造作棚移設	W4050×D600×H2000	1.0	か所			
	ひまわり教室 本棚移設	W1800×D400×H1800	1.0	か所			
	たんぼぼ教室 家具移設	W930×D510×H1440	1.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	たんぼぼ教室前室 家具移設	W930×D510×H1440	1.0	か所			
	理科室 生徒用実験台移設	W3000×D900×H670	3.0	か所			
	理科室 教員用実験台移設	W2400×D900×H670	1.0	か所			
	図工室 家具移設	W930×D500×H1440	2.0	か所			
	2F教材室 家具移設	W930×D500×H1440	2.0	か所			
	図工室 プラスチックラップ 移設	700×40×250	2.0	か所			
	壁 多彩模様吹付表面クリーニング [※]		125	m ²			
	ユニットシャワー		1.0	か所			
	サイン工事	校名サイン×1、校名全体サイン×1 各階筆内サイン兼避難経路図×2 クラスサイン×15、室名サイン×13 室名サイン（シート文字）×13	1.0	式			
	職員WC（男女）・洗濯・女子更衣鏡	450×600	4.0	か所			
	機械設備屋上機械基礎		1.0	式			
	2)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	塗装改修						
	(外部)						
	軒天 EP-G塗装	フレキシブルボード面	13.2	m ²			
	軒天 EP-G塗装	フレキシブルボード面 下地調整RB種	4.2	m ²			
	SOP塗装	亜鉛メッキ面(屋上手摺) 糸幅300mm以下 下地調整RB種	175	m			
	SOP塗装	鉄部(ホーチ手摺) 糸幅300mm以下 下地調整RB種	25.8	m			
	SOP塗装	鉄部(鉄骨面) 下地調整RB種	17.9	m ²			
	(内部)						
	巾木 EP-G塗装	木部 糸幅300mm以下 下地調整RB種	555	m			
	巾木 EP-G塗装	木部 糸幅300mm以下	184	m			
	腰壁 EP-G塗装	木部(ベニア面) 下地調整RB種	36.5	m ²			
	腰壁 EP-G塗装	木部(腰見切) 糸幅300mm以下	362	m			
	腰壁 LC塗装	羽目板面	476	m ²			
	壁 EP-G塗装	ボード面	81.2	m ²			
	壁 EP-G塗装	ボード面 下地調整RB種	77.2	m ²			
	壁 EP-G塗装	木部(ベニア)	5.8	m ²			
	壁 EP-G塗装	木部(ベニア面) 下地調整RB種	132	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	構造改修						
	普通コンクリート	基礎部 FC24N/mm2 S18cm	2.3	m3			
	普通コンクリート	1階床・土間 FC24N/mm2 S18cm	4.1	m3			
	普通コンクリート	地上部 FC24N/mm2 S18cm	8.4	m3			
	普通コンクリート	嵩上げコンクリート FC18N/mm2 S15cm	2.1	m3			
	構造体強度補正	+3N(FC24N/mm2 S18cm)	14.8	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 人力打設	2.3	m3			
	コンクリート打設手間	1階床 人力打設	3.2	m3			
	コンクリート打設手間	土間 人力打設	0.9	m3			
	コンクリート打設手間	地上部 人力打設	3.2	m3			
	コンクリート打設手間	1階壁 流し込み工法	2.9	m3			
	コンクリート打設手間	2階壁 流し込み工法	2.2	m3			
	コンクリート打設手間	嵩上げコンクリート 人力打設	2.1	m3			
	空積割増	基礎・土間・1階壁・2階壁・嵩上げ 3.0m3未満/回	4.6	m3			
	塩分測定費		6.0	回			
	無収縮モルタル圧入	Fc30N/mm2 材工共	0.1	m3			
	既存コンクリート面目あらし	床	3.2	m ²			
	既存コンクリート面目あらし	壁	12.9	m ²			
	既存コンクリート面目あらし	天井	1.8	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通合板型枠	基礎部	44.9	m ²			
	普通合板型枠	地上部 耐震改修用	79.5	m ²			
	打放合板型枠B種	地上部 耐震改修用	4.1	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	129	m ²			
	打放面補修	B種 コーン処理	4.1	m ²			
	モルタル圧入用型枠	H200 両面木製	1.9	m			
	異形鉄筋	SD295 D10	1.0	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.01	t			
	スクラップ [※] 控除	鉄屑H2	-0.03	t			
	鉄筋加工組立	耐震改修用	1.0	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.0	t			
	あと施工アンカー	接着系 D10 下向き	131	本			
	あと施工アンカー	接着系 D10 横向き	321	本			
	あと施工アンカー	接着系 D10 上向き	110	本			
	あと施工アンカー	接着系 D13 横向き	98.0	本			
	あと施工アンカー	接着系 D16 横向き	82.0	本			
	既存鉄筋フルー [※] 溶接	D10 片面10d	50.0	か所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	中学校改修工事						
	(撤去)						
	間仕切撤去壁		117	m ²			
	扉撤去	900×1900	2.0	箇所			
	扉撤去	1700×1999	2.0	箇所			
	黒板撤去	W3600×H1800	2.0	箇所			
	黒板撤去	W3600×H1200	1.0	箇所			
	(移設)						
	多目的スペース 黒板取付	W3600×H1800	1.0	か所			
	理科室、生徒会室 ホワイトボード取付	W3600×H1200	2.0	か所			
	多目的スペース ホワイトボード取付	W3600×H1100	1.0	か所			
	多目的スペース続き部屋 ホワイトボード取付	W1800×H900	2.0	か所			
	(新設)						
	腰壁新設		38.9	m ²			
	タイルカーペットA新設		140	m ²			
	天井ルーバー新設		140	m ²			
	天井 ルーバー 自然塗装		210	m ²			
	計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	自転車置場						
	根切り	つぼ布掘り	104	m3			
	床付け	つぼ布掘り	27.9	m ²			
	埋戻し(B種)	発生土	53.0	m3			
	建設発生土運搬	バックホウ0.8m3 10t車 場外3km DID無し	51.0	m3			
	捨土整理	3tブルドーザー	51.0	m3			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	1.0	往復			
	砂利地業	基礎下	4.2	m3			
	砂利地業	土間下	23.3	m3			
	土間下断熱材	t25	77.7	m ²			
	普通コンクリート	捨てコンクリート FC18N/mm ² S15cm	1.4	m3			
	普通コンクリート	基礎部 FC21N/mm ² S15cm	26.7	m3			
	構造体強度補正	+3N(FC21N/mm ² S15cm)	26.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	1.4	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満	11.3	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度	15.4	m3			
	ポンプ圧送基本料金	50m3/回以下	2.0	回			
	塩分測定費		2.0	回			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通合板型枠	基礎部	109	m ²			
	打放合板型枠 B種	基礎部	6.3	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	116	m ²			
	打放面補修	B種 コーン処理	6.3	m ²			
	異形鉄筋	SD295 D10	1.4	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.3	t			
	スクラップ控除	鉄屑H2	-0.04	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	1.6	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.6	t			
	自転車置場	既製品 2箇所	1.0	式			
	床	W2700×L13190×H2047・2175					
	コンクリート金罫	仕上	99.7	m ²			
	床						
	コーナーアンガル	ステンレス L-30×30×3	3.0	m			
	地中梁						
	FP板打込み	t25	21.8	m ²			
	1)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	暗渠排水用長尺管						
	根切り	つぼ布掘り	139	m3			
	埋戻し(B種)	発生土	109	m3			
	埋戻し	砂利	11.5	m3			
	建設発生土運搬	バックホ0.8m3 10t車 場外3km DID無し	30.0	m3			
	捨土整理	3tブルドーザー	30.0	m3			
	建物周囲 暗渠排水用長尺管		167	m			
	2)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	外構工事						
	根切り	つぼ布掘り	96.5	m3			
	鋤取り		65.4	m3			
	建設発生土運搬	バックホ0.8m3 10t車 場外3km DID無し	162	m3			
	捨土整理	3tブルドーザー	162	m3			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	1.0	往復			
	砂利地業	建物廻り外断熱復旧	96.5	m3			
	砂利地業	歩行部分 (t 150)	2.8	m3			
	砂利地業	人工芝部分 (t 150)	26.3	m3			
	土間下断熱材	t25	290	m ²			
	普通コンクリート	土間コンクリート (人工芝) t100 FC18N/mm ² S15cm	29.0	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	29.0	m3			
	ポンプ圧送基本料金	50m3/回以下	1.0	回			
	塩分測定費		1.0	回			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カラーアスファルト舗装	Σ t=500 細粒度アスコン:t30 アスファルト安定処理t50 切込砂利(0~40):t200 切込砂利(0~80):t220	36.5	m ²			
	張芝	こうらい芝 べた張り	281	m ²			
	人工芝貼り		290	m ²			
	境界縁石	W120	242	m			
	3)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	発生材処理						
	(積込み)						
	発生材積込み	人力 コンクリート類	31.4	m3			
	発生材積込み	人力 内装材	62.7	m3			
	発生材積込み	人力 金属くず	64.4	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 3.0km ハックホウ0.8m3 鉄筋コンクリート	29.0	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 3.0km ハックホウ0.8m3 モルタル	2.3	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km ハックホウ0.8m3 木屑	28.8	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km ハックホウ0.8m3 ガラス屑	4.8	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km ハックホウ0.8m3 廃プラスチック	6.3	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km ハックホウ0.8m3 がれき類	0.1	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km ハックホウ0.8m3 廃石膏ボード	18.5	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km ハックホウ0.8m3 石綿板	1.8	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km ハックホウ0.8m3 混合廃棄物	2.4	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km ハックホウ0.8m3 金属屑	64.4	m3			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(発生材処分)						
	発生材処分	鉄筋コンクリート 中島興業処分場	69.7	t			
	発生材処分	モルタル 同上	4.7	t			
	発生材処分	木屑 同上	12.7	t			
	発生材処分	ガラス屑 同上	12.0	t			
	発生材処分	廃プラスチック 同上	7.0	t			
	発生材処分	がれき類 同上	0.3	t			
	発生材処分	廃石膏ボード 北海道エコシス	12.9	t			
	発生材処分	石綿板 同上	2.8	t			
	発生材処分	混合廃棄物 同上	1.0	t			
	循環税相当額		123	t			
	有価物売却費	スチール	-10.0	t			
	有価物売却費	ステンレス	-0.1	t			
	有価物売却費	アルミ	-2.7	t			
	計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	共通仮設費		1.0	式			
	(積上分)						
	仮囲い	波形亜鉛鉄板 H=1.8m	272	m			
	クロスゲート	両開き W6000 180型 存置9箇月	3.0	か所			
	仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 運搬費共	213	m ²			
	仕上用揚重機械器具費	ラフテレーンクレーン 16t	9.0	台			
	VOC濃度測定機器	ホルムアルデヒド [※]	10.0	個			
	VOC濃度測定機器	VOC(トルエン、キシレン等)	10.0	個			
	ビニールハウス用散水栓		1.0	か所			
	(積上分小計)						
	計						

豊 頃 小 学 校 改 修 工 事

屋内運動場棟
(建築主体工事)

設計内訳書

令和5年3月

豊頃町

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	屋内運動場棟						
A	建築主体工事						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
	現場管理費		1	式			フルハーネス補正
	工事原価						
	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	工事価格（再計）						
	消費税相当額	10%					
	工事費						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	撤去						
	(外部)						
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	5.3	m ²			
	踏面 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	3.7	m ²			
	蹴込 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	3.0	m ²			
	1)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	改修						
	(外部)						
	床 モルタル金罫	ゴムチップ°舗装下地	5.3	m ²			
	踏面 モルタル金罫	ゴムチップ°舗装下地	3.7	m ²			
	蹴込 モルタル金罫	ゴムチップ°舗装下地	3.0	m ²			
	床 ゴムチップ°舗装		5.3	m ²			
	踏面 ゴムチップ°舗装		3.7	m ²			
	蹴込 ゴムチップ°舗装		3.0	m ²			
	2)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3	建具改修						
1)	撤去		1.0	式			
2)	改修		1.0	式			
	計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	撤去						
	(内部)						
	AP撤去	枠共	1.4	m ²			
	トイレブース撤去		12.8	m ²			
	1)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	撤去						
	(内部)						
	床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	8.7	m ²			
	床 ビニルタイル撤去		13.0	m ²			
	床 モルタル撤去		13.0	m ²			
	巾木 ビニル巾木撤去	H60	19.8	m			
	ライニング フレキシブルボード+耐水PB撤去		3.7	m ²			
	ライニング 軽量鉄骨壁下地撤去		3.7	m ²			
	ライニング 天板撤去	SUS W250	3.4	m			
	壁 石膏ボード撤去		42.6	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地撤去		10.5	m ²			
	天井 化粧石膏ボード撤去		13.9	m ²			
	天井 軽鉄天井下地撤去		13.9	m ²			
	1)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	改修						
	(内部)						
	ライニング天板取合シーリング	シリコン系 5×5	6.8	m			
	ライニング天板	SUS HL W250	3.4	m			
	軽量鉄骨壁下地	ライニング W65@450	4.1	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	添壁 W50@450	10.5	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	ふところ1.5m未満 19形 下地張りなし @225	13.9	m ²			
	床 モルタル金鏝	t30 長尺塩ビシート下地	13.0	m ²			
	床 モルタル金鏝	ゴムチップ舗装下地	8.7	m ²			
	床 長尺塩ビシートC	タジマ:消臭クリンセ7同等 t2.0 溶接工法 珪酸エポキシ接着剤	13.0	m ²			
	巾木 ビニル巾木	H60	19.8	m			
	ライニング 化粧フレキシブルボード	t6 ジョイナー工法	4.1	m ²			
	ライニング 耐水石膏ボード	t9.5 下地張り	4.1	m ²			
	壁 化粧フレキシブルボード	t6 ジョイナー工法	42.6	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t9.5 下地張り	42.6	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	13.9	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ製	21.3	m			
	床 ゴムチップ舗装		8.7	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井点検口	アルミ 450角 内外枠共額縁	2.0	か所			
	屋体棟正面玄関電気錠	1扉のみ コントローラー別途 (中学校接続)	1.0	か所			
	SD10建具パネル取付		1.0	か所			
	職員用片面下足入	扉付 5段9列 45個 W2740×D390×H1640	1.0	か所			
	来客用片面下足入	棚板3段可動棚 W1800×D370×H1640	1.0	か所			
	トイレ鏡	450×600	2.0	か所			
	アリーナ床換気口改修		10.0	か所			
	2)小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	構造改修						
	(和便器部分塞ぎ改修)						
	普通コンクリート	FC24N/mm ² S18cm	0.1	m ³			
	構造体強度補正	+3N(FC24N/mm ² S18cm)	0.1	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設	0.1	m ³			
	コンクリート打設手間 小規模割増し	特殊作業員	1.0	人工			
	空積割増	3.0m ³ 未満/回	2.9	m ³			
	塩分測定費		1.0	回			
	既存コンクリート面 目あらし	壁	0.6	m ²			
	普通合板型枠	小型構造物	0.4	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	0.4	m ²			
	型枠 小規模割り増し	普通作業員	1.0	人工			
	型枠運搬費 小規模割増し	運転手(一般)	1.0	人工			
	異形鉄筋	SD295 D10	4.0	kg			
	鉄筋加工組立・運搬	小型構造物 4t車 30km程度	4.0	kg			
	鉄筋加工組立 小規模割増し	普通作業員	1.0	人工			
	鉄筋運搬費 小規模割増し	運転手(一般)	1.0	人工			
	あと施工アンカー	接着系 D10 横向き	32.0	本			
	計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処理						
	(積込み)						
	発生材積込み	人力 コンクリート類	1.0	m3			
	発生材積込み	人力 内装材	1.3	m3			
	発生材積込み	人力 金属くず	1.3	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 3.0km バックホウ0.8m3 モルタル	1.0	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km バックホウ0.8m3 木屑	0.5	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km バックホウ0.8m3 ガラス屑	0.2	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km バックホウ0.8m3 廃プラスチック	0.03	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km バックホウ0.8m3 廃石膏ボード	0.5	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km バックホウ0.8m3 石綿板	0.02	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 DID区間有り 7.5km バックホウ0.8m3 金属屑	1.3	m3			
	(発生材処分)						
	発生材処分	モルタル 中島興業処分場	2.0	t			
	発生材処分	木屑 同上	0.3	t			
	発生材処分	ガラス屑 同上	0.5	t			
	発生材処分	廃プラスチック 同上	0.06	t			

